

ÅRSBUDGET 2024

for Vigsø Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8733

CVR-nr. 12362013

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Tingstrup Murerforretning A/S

v/Heinrick Henriksen

Tigervej 10 a, 7700 Thisted

REPARATION
NYBYGNING
LANDBRUG
INDUSTRI



Vigsø Kirke

Vigsøvej 45

7700 Thisted

16-05-2023

Vedr. Vigsø Kirke Hus.

Tilbud. vedr. Puds af hus.

Der regnes med sandblæsning af facader ca 112 m2.

Lidt små reparation af murværk med at syge murværk samme. Udskiftning af 1 overligger på 7 sten.

Puds af facader med et lag opretning afsluttes med et lag tyndpuds mørtel.

Maling af sokkel. Samt huset ca. 174 m2.

Understyrning af tag på kirken der er afsat 5 timer.

Inkl. stillads. Samt oprydning og bortskaffelse

Tilbud incl. Moms

167638,00 kr.

Vedr. Vigsø Kirke.

30 meter dræn ø80 mm ved kirke som føres til ny faskine til 150 m2 tag.

Bortkørsel af jord og sten som ikke er forurenede, retablering efter gravearbejde.

Tilbud incl. Moms

34431,00 kr.

Prisen er excl.

Nye Gummifuger samt udtagning af de gamle.

Vi takker for forespørgslen og håber i kan bruge vores tilbud.

Har i spørgsmål kan i kontakte mig på 28433691 Heinrick.

Med venlig hilsen

Heinrick Henriksen

Tingstrup Murerforretning a/s

Tlf.: 30 95 39 79 Mail: info@tingstupmurerforretning.dk
Web: www.tingstrupmurerforretning.dk

ORGELRAPPORT

BESKRIVELSE AF ARBEJDE, OBSERVATIONER OG ANBEFALINGER



Opdateret tilbud 2023

Kære Vigsø Kirke

Tak for jeres fornyede henvendelse angående jeres orgel. Som lovet sender jeg nu et samlet opdateret tilbud i mulig prioriteret rækkefølge:

Tilbud på samlet/etapevis renovering af orglet (2023 priser - justeres efter Dansk Nettoprisindex)

Renovering af bælg. Adskillelse og afmontering, måling af tryk mm., hjemtagning på værksted, skære originale skindstykker af til opmåling af nye, udskæring og limning af skind, genmontering af nyt samlet bælgskind på bælgplade og ramme, genmontering og samling på stedet, kontrollering af funktion. Inkl. specialskind til bælg fra Tyskland.	13.890,00
---	------------------

Moms	3.472,50
------	----------

I alt	17.362,50
-------	------------------

Hovedrensning af orgelhus, orgeldele og orgelpiber med skimmelsvampsbehandling. Er vurderet til at tage 5 arbejdsdage. Kort egalisering og justering af piber efter rensning og i forbindelse med stemning, inkl. Materialer og forbrug under rensning. Inkl. Afsluttende stemning. Se beskrivelse nedenfor.	21.470,00
--	------------------

Moms	5.367,50
------	----------

I alt	26.837,50
-------	------------------

Udskiftning af Irrede tråde i koblingsmekanikken. Fremstilling af tråde på stedet til hver enkelt forbindelse, som er af forskellig længde af specialbestilt tråd hertil. Opmåling og afmontering af gammel irret mekanik, hver enkelte ny forbindelse monteres og tilpasses med nye skiver og lædermøtrikker og justeres for at rette funktion. Afsluttes med samlet regulering. Der vil gå mange timer med dette håndværksmæssige arbejde, ud over bestillingen af materialerne som er specielt hertil. Der kan være andre mulige løsninger som kan færdigbestemmes i forbindelse med arbejdet.	20.340,00
--	------------------

Moms	5.085,00
------	----------

I alt	25.425,00
-------	------------------

Istandsættelse af manualklaviatur, omgarnering (se beskrivelse ovenfor), justring og tilpasning. Inkl. Materialer og arbejds løn.	18.640,00
--	------------------

Moms	4.660,00
------	----------

I alt	23.300,00
-------	------------------

92.925,00

Fra tidligere orgelrapporter til orientering:

Fortsættelse af tidligere Orgelrapport

I forbindelse med den årlige stemning af orglet, blev der støvsuget under pedalklaviaturet og i den anledning også lukket op for den inspektionslem som findes herunder, hvor der bliver adgang bælgen som er placeret her. Der var nogle revnedannelser på grund af slidtage når bælgepladen arbejder. Der var også nogle mærker som fra dyr, mus eller møl, dette er også en faktor omend ikke så afgørende som revnerne.

Disse revner viste sig også at være utætte i nogen grad, idet man kan mærke lidt luft komme derfra. Det er klart at dette bør være helt tæt og at der er risiko for at skindet på et tidspunkt brister helt på et eller andet ukendt tidspunkt fra måneder til år. Dette er en ny og hidtil ukendt ting, som bør ordnes snarest.





Det anbefales at I i Vigsø lader dette indgå som en del af jeres generelle overvejelser for orglets vedligehold og også fremtidige sikring. Som I har ønsket, har jeg i denne rapport også lavet et konkret tilbud og forløb, som kan betragtes som planlagt vedligehold fordelt i etaper. Det er også muligt at lave alle eller flere af opgaverne sammen.

Disse delopgaver er i min opfattelse de ting som er orglets næreste behov, men når de er lavet, vil instrumentet også være sikret mange år ind i fremtiden.

Herunder findes nye billeder, herefter tidligere rapport og til sidst det økonomiske overblik i og med det opstillede tilbud med opdaterede og konkrete priser. Se også den generelle beskrivelse af rensning under tilbudet.

I er velkomne til at vende tilbage med spørgsmål til indhold og forløb.

Med venlig hilsen *Orgelbygger Peter Skibsted Nielsen*




Kort rapport

Jeg er glad og taknemmelig for at have fået mulighed for at komme til Vigsø for at service orglet, både ud fra den konkrete situation med behov for fugtafhjælpning samt efterfølgende stemning. Jeg ser frem til at kunne yde en god service i årene fremover.

Denne korte rapport er en umiddelbar vurdering af Instrumentets stand lige nu, hvor der kigges lidt bagud på baggrund og historie og fremad på tiltag og løsninger, både nærtstående og kommende.

Fugtproblemer afhjulpet d. 7/12 2017

Ud fra beskrevne gentagende problemer med orglet i forbindelse med fugt, har det været mit initiativ at muliggøre en affugtende anordning i det kompakte instrument i form af varmekabler i og bag orglet. De svagt varmende kabler sætter den ellers fugtige luft i bevægelse og denne ventilerende effekt er affugtende inde i orglet og bag subbaspiberne. Begge steder er der styring med både hygro- og termostat med følere, således at det kan bestemmes hvornår de skal arbejde. Det antages at de skal være tilsluttet hele tiden, men dog ikke gøre orglet varmere end 25-30 grader og især ikke virke udtørende til mere end 40-50% relativ luftfugtighed. Det vil sige at hvis der i en periode skulle blive f.eks. meget tørt i forbindelse med frostvejr og dermed også tørt indeklima, vil systemet slå fra og ikke fortsætte med unødvendig udtørring.



Dette initiativ vil hjælpe med til at sikre at der ikke i fremtiden skulle ske yderligere fugtskader og problemer deraf, så som hylere, ir og skimmelsvamp.

Det skal også nævnes at dette system ikke må stå alene, men at almindelig god ventilation og fugtkontrol i rummet er meget vigtig. Det er meget positivt at der på nuværende tidspunkt er et godt indeklima for instrumentet såvel som andet inventar. Det kunne være en god idé at sikre ventilation yderligere ved at sørge for gode udluftningsmuligheder i rummets ender/hjørner, f.eks. vinduer med forsats og brug af loftslem med let aktivering med snor/trisse.



Stemning og fejlretning 19/12 2017

Orglet er nu blevet hovedstemt, og det efter nye forhold. Da jeg er blevet oplyst at den gennemsnitlige brug af orglet er under forud opvarmning, er det netop de forhold som er blevet tilstræbt under stemning. Der ud over er der også en forventet mindre påvirkning fra de nye varmekabler inde i orglet. Men da orglet skal kunne spille under mange forskellige forhold, er det vigtigt at alle faktorer tages i betragtning for at spille bedst muligt så mange dage om året som muligt. Det kan det nu!


Under en kort gennemgang af instrumentet og også klaviaturets tangenter, viste det sig at der var museekskrementer mellem to tangenter, hvilket nu er fjernet. Det har sandsynligvis været årsag til tidligere hylere.

Andre observationer og forslag til fremtidig udbedring

I forbindelse med de to besøg i Vigsø, har jeg sammen med Kirkeværgen set lidt nærmere på orglets tilstand. Der er nogle ting som er værd at nævne, både skader pga. fugt og almindelig slidtage.

Skimmelsvamp-tegn

Der er har tydeligvis været meget fugtigt i rummet i perioder. Så meget at der har været vækst af hvad der tydeligt ligner skimmelsvamp. Det ses på og i orglet flere steder, f.eks. subbaspijerne og også på paneler og fyldninger omkring salmebøgerne.



Det er sandsynligvis ikke noget, som er i vækst nu, men vil igen kunne udvikle sig yderligere i fremtiden hvis der igen bliver fugtigt, 70% og derover. Man kan minimere skimmelsvamp ved rensning, altså simpelthen fjernelse i størst mulige omfang af støv og snavs berørt deraf. Derefter er et ikke-fugtigt miljø afgørende for at fremtidigt tilkommet svamp ikke skal få grobund. Rensning for skimmelsvamp-berørte områder vil skulle ske i forbindelse med en egenlig rensning af instrumentet.

Rensning

Kirkeværgen påpegede ved gennemgang af instrumentet, at der var en del støv inde i orglet, hvilket jeg kun kan være enig i. Der er ikke tale om noget ekstremt, men det som almindeligt forkommer over mange år. Det er altså ikke presserende at få orglet rensat, men det skal forventes at komme som noget naturligt i nærmere fremtid. Der kommer gradvist mere støv til som også påvirker piberne og deres tone, styrke og stemning. Derudover er det også et temperamentsspørgsmål om hvor snavset man ønsker at tingene skal være, og i forbindelse med skimmelsvamp er det også en vigtig overvejelse.

Et orgel på denne størrelse vil typisk tage omkring en uge at rense. Dog er orglet meget kompakt og der vil muligvis skulle bruges længere tid på at adskille og samle orgeldele for at komme helt ind i krogene, og i dette tilfælde måske også under gulvet. Der vil skulle bruges specialstøvsuger til skimmelsvamp som opsamler berørt støv uden at sende sporer ud i rummet.

En rensning med diverse materialer, og inkl. efterfølgende stemning af dette mindre instrument vil være på omkring 19.000 + moms.

Irret mekanik

På grund af tidligere fugtproblemer, er der flere steder problemer med irret mekanik og andre dele, så som skruer. Det som lader til at være det største problem er den irrede pedalkoblingsmekanik, som i sin nuværende form fungerer, men er fuldstændig låst fast. Det betyder at trådene fungerer men vil knække hvis der skulle være behov for regulering af enten mere nøjagtigt spil eller ved hylere eller andre fejl. Det drejer sig heldigvis kun om mekanikdelene på den ene side af vellerammens plade mod forpladen, og kun én enkelt anden tråd på den anden side. For at kunne regulere orglets mekanik her og kunne rette opståede fejl, vil det være nødvendigt at udskifte samtlige tråde og filtskiver, lædermøtrikker og fjedre mm. med nye tilpassede.



Der har eftersigende tidligere været problemer med ir ved pedalklaviaturets kontaktet, men umiddelbart er der ikke nogle problemer dér pt. Vindlader er ikke tilset indeni ved ventilerne, hvor der også er mekanik, men også sjældnere fugtskader.

De andre dele af mekanikken ser ud til at have det fint og være i god stand til mange års spil.

Hvis skaderne i pedalkoblingsmekanikken ønskes udbedret vil det kunne tage omkring 3 dages arbejde inkl. kørsel og materialer, dermed en estimeret pris på omkring 13.500 + moms.

Klaviaturslidtage

Der er konstateret naturlig slidtage i klaviaturet. Tangenterne garnering som består af vævet filt, bevæger sig op og ned af glatpolerede stålstifter når der spilles. Der er et minimal slid på dem på denne måde, samtidig med et behageligt og lydløs spil. Over tid vil der alligevel blive slidt noget af den bløde overflade væk og dermed bliver der mere slup og mere støj. Oftest vil et klaviatur kunne spille om 30 år ved normalt spil og derfor er det ikke undeligt at der også i Vigsø er begyndende behov for en omgarnering af tangenterne ved for- og bagstift. Selve stålstifterne lader til at have det fint og er ikke rustne. Omgarnering foregår ved at hjemtage tangerne/klaviaturet på værksted hvorefter de gamle stykker filt forsigtigt dampes og udtages og nye tilpassede stykke pålimes med gammeldags varmlim. Således vil selve tagenterne være uberørte og nu med nye garneringer kunne spille videre i mange år igen. Pedalklaviaturet lader ikke til at være slidt i en sådan grad at der behøver omgarnering.

En omgarnering vil tage omkring 3,5 dages arbejde, inkl. kørsel, ny tilpasning og regulering og materialer, og vil koste omkring 15.000 + moms.


Løse støbsler i Subbas

Flere af støbslerne i Subbaspiberne sidder løse, sikkert fordi der nu er mindre fugtigt indeklima. Der er tale om få timers arbejde og kan evt. gøres i forbindelse stemning og ellers efter behov.

Konklusion

Orglet i Vigsø er et fint mindre instrument, som er kompakt og velindrettet. Det er mærket af en periode med for megen fugt, men er ellers i god stand. Når diverse udbedringer er lavet vil det have et højt niveau og være et godt og solidt orgel langt ind i fremtiden.

Der kan gives et mere præcist tilbud på opgaverne, hvis ønsket, men der er også mulighed for at udføre opgaverne på løbende regning. Disse oplysninger og priser er vejledende og er givet tiltænkt som et overblik til fremtidig planlægning og budgettering til et orgel, som er værd at holde i god stand og passe godt på!



Rensning

- Rensning er for at fjerne så meget gammel skimmelsvamp og støv som muligt, for at vækst i det størst mulige omfang må fjernes, standses og i fremtiden minimeres. Støv er organiske materiale som skimmelsvamp kan vokse i og må renses væk for at fjerne eksisterende skimmelsvamp og præventivt forebygge kommende svampesporers grobund.
- Rensningen vil blive fortaget med specialstøvsuger, områdevis behandling med svampedræbende middel (Rodalon/Prottox) og på anden vis fjernelse af svamp og støv. (Dette må ikke stå alene med også være sammen med andre tiltag i og omkring orglet. Der er allerede en fungerende fugtstyring med varmelegeme i orgelhuset og der er fokus på god ventilation i hele rummet, hvilket er afgørende for hindring af fremtidig vækst).
- Fyldninger afmonteres, rengøres og behandles i størst mulige omfang.
- Samtlige piber udtages, forsigtigt placeres på bakker i kirkerummet. Hver enkelt pibe renses for støv i pibespalter og andre steder, herunder ruller, hætter, labier, samt krop og fødder primært udvendigt.
- For at være forbyggende og fordi der allerede nu kan være skimmelsvamp i spalterne på piberne, vil hver enkelt pibe ydermere blive behandlet med svampedræbende middel i spalterne. Man kan vælge at vaske alle piberne, men det lader ikke til at være nødvendigt og vil også være meget fordyrende.
- Orgeldele afskilles for adgang og for rensning. Det antages at der ikke er hverken støv eller skimmelsvamp i bælg/vindlade, hvilket vil være helt normalt grundet den store luftudskiftning her og derfor ingen behov for rensning.
- Klaviaturer afmonteres og renses.
- Rensning af mekanikdele der rensning i størst mulige omfang. Især vellerammernes mange flader vil blive renses med dette hensyn og gøres grundigt efter. Der kan adskilles flere steder hvor der let gøres adgang til berørte områder.
- Orgelhus renses indeni, udenpå.
- Piber, klaviaturer, orgeldele og fyldninger genmonteres løbende.

Nødvendigt brug af specialudstyr

- For at kunne arbejde effektivt i længere tid, med rensning af emner berørt af skimmelsvamp, er det nødvendigt at bruge særligt sikkerhedsudstyr i form af dragter, handsker og især åndedrætsværn med friskluftfunktion med godkendte filtre.
- Det er nødvendigt med specialstøvsuger med filter til brug i forbindelse med f.eks. aspest og skimmelsvamp. Ved at skabe vakuum og suge støv og luft ind i støvsugeren, samles skidt og svampesporer spredes minimalt og restluften som kommer ud i rummet igen er optimalt renses for skimmelsvamp. Specialposer fjernes til destruktion.
- Dette kostbare specialudstyr tjener til at der kan arbejdes lovligt og sundhedsmæssigt forsvarligt i længere tid, samt sikrer en optimal rensning af instrumentet og unødvendig spredning af svampesporer i rummet. Dog må rummet selv have et klima som forhindrer vækst af skimmelsvamp.
- Brug af Rodalon, som er et svampedræbende middel der på flader, hvor der er adgang og som kan tåle det, renses og forebygger, men dog kan man aldrig ved dette alene sikre sig mod fremtidig vækst.

Egalisering og justering af piber og afsluttende stemning

- Det er forventligt at når piberne bliver renses og flyttet på, eller blot over årene har ændret sig lidt, kan der forekomme uensheder i klanglige aspekter og derfor vil det være naturligt af lytte piberne igennem og rette småfejl og det iørefaldende. Der er ikke tale om en om-intonation eller et gennemgribende klangligt arbejde, men blot en umiddelbar justering af pibernes klang hver for sig og sammen, ud fra sådan som de nu engang er blevet skabt. Det kan dreje sig om styrke, ansats og mislyde som umiddelbart kan rettes. Også evt. Løse hætter rettes for at sikre at de holder stemningen godt.
- Orglet afleveres nystemt og klar til brug.

Viborg Ny SPECIALSNEDKERI & ORGELBYGGERI

v/ Peter Skibsted Nielsen
Nørre Langgade 77
8840 Rødkærsbro

Telefon: 30116566
Mail: info@viborgny.dk
Web: viborgny.dk

Cvr nr.: 30775872
Ringkjøbing Landbobank
Konto nr. 7670-0006297357

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	463.277	92.925	0	556.202
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	463.277	92.925	0	556.202
2 Kirkebygning og sognegård	-167.638	-92.925	0	-260.563
Udgifter, løn	19.750	0		19.750
Udgifter, Øvrige	147.888	92.925	0	240.813
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-51.280	0	0	-51.280
Udgifter, løn	35.180	0		35.180
Udgifter, Øvrige	16.100	0	0	16.100
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-164.670	0	0	-164.670
Udgifter, løn	168.119	0		168.119
Udgifter, Øvrige	76.728	0	0	76.728
Indtægter	80.177	0	0	80.177
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-79.689	0	0	-79.689
Udgifter, løn	41.165	0		41.165
Udgifter, Øvrige	38.524	0	0	38.524
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	264.214	0		264.214
Total udgifter, øvrige	279.240	92.925	0	372.165
Total indtægter	543.454	92.925	0	636.379

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	0

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
463.277	442.866	441.370,00	456.528,00	463.277	0	0
0	0	15.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
463.277	442.866	456.370,00	456.528,00	463.277	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20	Fælles formål
21	Kirkebygning
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23	Sognegård
24	Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
25	Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.181	-72.750	-68.237,11	-64.170,25	0	-19.750	-93.431
-9.000	-7.000	-5.135,64	-8.210,31	0	0	-9.000
-45.457	-18.867	-24.419,09	-40.330,40	0	0	-45.457
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-167.638	-98.617	-97.791,84	-112.710,96	0	-19.750	-147.888

3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32	Kirkelig undervisning
33	Diakonal virksomhed
34	Kommunikation
35	Kirkekor
36	Kirkekoncerter
37	Foredrags- og mødevirksomhed
39	Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-1.069,33	0,00	0	0	0
-42.680	-60.180	-47.910,50	-77.553,74	0	-35.180	-7.500
-2.700	-2.700	0,00	-76,18	0	0	-2.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.400	-4.400	-3.043,29	-1.670,52	0	0	-4.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-11.000	-4.125,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	-1.512,95	-36,08	0	0	0
-500	-500	0,00	-500,00	0	0	-500
-51.280	-78.780	-57.661,07	-79.836,52	0	-35.180	-16.100

4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-168.108	-193.361	-204.757,22	-201.753,70	76.739	-168.119	-76.728
3.438	4.684	1.002,48	2.239,66	3.438	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-164.670	-188.677	-203.754,74	-199.514,04	80.177	-168.119	-76.728

Driftsrammen

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-962,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-962,50	0	0	0

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale
- 63 Bygninger
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-20.000	-17.500	-11.250,00	0,00	0	-10.000	-10.000
-21.231	-21.231	-36.189,78	-33.345,87	0	0	-21.231
-7.500	-7.500	-1.151,22	-876,90	0	-7.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.165	-27.165	-21.813,00	-31.571,00	0	-23.665	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.800	-2.800	0,00	0,00	0	0	-2.800
0	0	-1.545,00	0,00	0	0	0
-993	-645	-740,51	-743,52	0	0	-993
-79.689	-76.841	-72.689,51	-66.537,29	0	-41.165	-38.524

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af andre lån til anlæg
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-65,81	0,00	0	0	0
0	49	95,92	38,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.541,19	-2.503,03	0	0	0
0	0	0,00	-9.731,96	0	0	0
0	49	-1.511,08	-12.196,61	0	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
I alt

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
92.925	92.925	0	0
-92.925	0	0	-92.925
0	92.925	0	-92.925

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift